«Утверждаю»
Председатель Правления
КИЗ «Зеленая Роща-1»
В.М.Дюмин
«27» апреля 2021 г.

Техническое задание

на выполнение ремонта дорожных проездов по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ,г/п Голицыно,д.Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество	Приложение
1.	Замена изношенных и деформированных плит с ремонтом подстилочного слоя	315 шт	(примерно 0,3м^3 песка на 1 плиту). Плита заказчика
2.	Транспортировка новых и деформированных плит по месту (территория КИЗ «Зеленая Роща-1), складирование .	630 шт	плечо подвоза до1200 м
3.	Подъем и укладка плит с ремонтом подстилочного слоя (примерно 0,5м^3 песка на 1 плиту).	112 шт	примерно 0,3м^3 песка на 1 плиту
4.	Демонтаж старого бетона и бетонирование угла и стыков между плитами	70 м^2	
5.	Переукладка ливневых труб под проездами	2 шт.	

Примечание:

1.Дата начала работ будет сообщена дополнительно. (предположительно июнь-июль)

2.Полное проведение перечня работ за 40 рабочих дней.