

«Утверждаю»

Председатель Правления
КИЗ «Зеленая Роща-1»


В.М.Дюмин

« 14 » мая 2019 г.

Техническое задание
на выполнение ремонта дорожных проездов

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Приложение |
|-------|--|------------|--|
| 1. | Замена изношенных и деформированных плит с ремонтом подстилочного слоя | 43 | (ориентировочно 0,5м ³ песка на 1 плиту). |
| 2. | Транспортировка новых и деформированных плит по месту (территория КИЗ «Зеленая Роща-1), складирование. | 86 | плечо подвоза до 1200 м |
| 3. | Подъем и укладка плит с ремонтом подстилочного слоя (примерно 0,5м ³ песка на 1 плиту). | 209 | примерно 0,5м ³ песка на 1 плиту |
| 4. | Бетонирование угла и стыков между плитами | 30 | |
| 5. | Переукладка и прочистка ливневых труб под проездами | 12 | |

Примечание: